

Przedmiar robót

Obiekt Wykonanie otworu studziennego nr5A, likwidacja otworu studziennego 5
Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych
Lokalizacja działka nr 75/2 obręb Miłki
Inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Rolnych Sp z o. o. ul. Lipowa 23, 11-513 Miłki
Biuro kosztorysowe Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki, ul. Kościuszki 110, 16-400 Suwałki

Przedsiębiorstwo Geologiczne
EKO-GEO SUWAŁKI SC
M. Tatarata
Geolog Mirosław Tatarata
upr. geol. 051060 i III-0380

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie otworu studziennego nr5A, likwidacja otworu studziennego 5

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Otwór rozpoznawczo - eksploatacyjny 2A					
1	Kalkulacja indywidualna		Zagospodarowanie placu i przygotowanie do wiercenia	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		Wiercenie w rurach d 508mm	m	24
3	Kalkulacja indywidualna		Wiercenie w rurach d 457mm	m	45
4	Kalkulacja indywidualna		Zabudowa filtra studziennego - rura PCV ø280 nadfiltrowa 26m, rura PCV , część robocza rura PCV ø280 + siatka filtracyjna 16m, robocza, rura podfiltrowa PCV ø280 + siatka filtracyjna 3m, podfiltrowa 3m,	m	45
5	Kalkulacja indywidualna		Usuwanie rur d 457mm - urobek gliniasty+mleczko ilowe	m	45
6	Kalkulacja indywidualna		Usuwanie rur d 508mm - urobek gliniasty + mleczko ilowe + 3m uszczelnienia "comapctonit"	m	24
7	Kalkulacja indywidualna		Chlorowanie otworu	godz.	24
8	KNR 2-01 0605/01		Pompowanie oczyszczające	godz.	24
9	KNR 2-01 0605/01		Pompowanie pomiarowe	godz.	24
10	Kalkulacja indywidualna		Demontaż sprzętu i urządzeń	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna		Obsługa geodezyjna	kpl	1
2. Likwidacja otworu studziennego 2					
12	Kalkulacja indywidualna		Zagospodarowanie placu budowy	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Prace przygotowawcze - usunięcie urządzeń elektrycznych i hydraulicznych, demontaż obudowy studni.	kpl	1
14	KNR 2-01 0603/04		Likwidacja studni usunięcie filtra studziennego stalowego średnicy nominalnej otworów ø298mm	m	45
15	KNR 2-01 0603/04		Likwidacja studni usunięcie rur wiertniczych ø406mm	m	28
16	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie słupka betonowego informacyjnego - "świadka"	szt	1
17	KNR 2-01 0307/02		Odszpanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m	m3	3
18	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	25
19	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	25
20	Kalkulacja indywidualna		Likwidacja placu budowy	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna		Obsługa geodezyjna	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Wykonanie otworu studziennego nr5A, likwidacja otworu studziennego 5

Nr	Opis
1	Otwór rozpoznawczo - eksploatacyjny 2A
2.	Likwidacja otworu studziennego 2